


Morenowa 15
Podziałka 1:100/100



P.p.=195,00

Rzędna istniejącego terenu	207,82	207,89	207,94	207,65	207,65	207,50
Rzędna dna proj. kanału	205,76	205,80	205,83	205,86	206,39	206,50
Zagłębienie dna przewodu	2,06	2,09	2,11	1,79	1,26	1,00
Długość odcinka	1,8	2,9		1,5	3,9	
Proj. spadek kanału, odległość	L=4,7 i=22,2 ‰			L=5,4 i=20,0 ‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	Dz160 PCV "S"					
Hektometr i odległości	0	1,8	3,3	4,7	6,2	10,1

Uwaga:

Rzędna włączenia do istn. kanalizacji
dostosować do warunków rzeczywistych w terenie.
Brak dokładnych danych.

„Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz” Sp. z o.o.
95-100 Zgierz ul. „A” Struga 45
Dział Dokumentacji Technicznej
tel 42 715-12-95 w. 67 fax 42 715-27-61
26.11.2013
nabrypa

Inwestor: Spółka "Wodociągi i Kanalizacja- Zgierz" Sp. z o.o.; ul. A. Struga 45; Zgierz	
Jednostka projektowa: KOMA s.c. Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84	
Obiekt: Odejście boczne kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci wraz ze studzienką rewizyjną na działce prywatnej - posesja ul. Morenowa 15	Treść rys. : Profil odejścia bocznego
Projektował: mgr inż. B. Kozłowski	Upr. bud
	Podpis
	Data: 10.2013
	Skala: 1:100/100
	Nr rys. 27